

Utworzenie placów magazynowania i kompostowania odpadów ETAP II

Poziom cen:1 kwartał 2015

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: ŚLEPY OFERTOWY - ETAP 2

W4 Zbiornicze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2015-03-19 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Siatka zbrojeniowa Q355 (Fi 8/15/15)	szt	220,002		
2	100047	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzew.na osnowie z włók.poliestrowej	m2	1 069,891		
3	1010103	Smola surowa gazownicza lub koksownicza	kg	0,460		
4	1020100	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	93,034		
5	1102454	Pręt zbrojeniowy żebrowany o D: 8 mm	t	0,798		
6	1102455	Pręt zbrojeniowy żebrowany o D: 10 mm	t	0,650		
7	1330400	Gwoździe budowlane okr.gołe	kg	4,652		
8	1440500	Pak łamany i miękki	kg	0,860		
9	1600614	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	497,586		
10	1601897	Piasek zwykły	m3	3,683		
11	1601899	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,040		
12	1601902	Piasek do nawierzchni drogowych	m3	114,955		
13	1700305	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,071		
14	1701100	Cement portlandzki 25 zwykły z dodatkami	kg	14,000		
15	2220013	Krawężnik drogowy betonowy ścięty 15x30cm	m	18,462		
16	2220700	Prefabrykaty ściekowe 60x50x15cm	szt	103,824		
17	2370601	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	m3	95,825		
18	2370603	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	1,129		
19	2370700	Beton C25/30 W8 F150	m3	236,074		
20	2600638	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	m3	0,508		
21	2600639	Deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.III	m3	0,233		
22	5450201	Nadstawka betonowa ściekowa d:50m 1m	szt	2,000		
23	5450301	Osadnik betonowy d:500 mm	szt	2,000		
24	5601213	Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 160x4,7 mm	m	9,180		
25	5644006	Kształtka PCV o D: 160 mm	szt	6,200		
26	6433100	Wpust uliczny żeliwny typ ciężki 650x450 mm	szt	2,000		
27	6831801	Sznur konopny smołowany	kg	0,860		

Razem kosztorys